



VANDOPLAND: Amager og Christianshavn
LOKALUDVALG: Amager Øst

7.3

GREISVEJ – ETAPE I



Området omkring Engvej er i dag udpeget som et hårdt belastet område ved skybrud. Projektet skal både fungere som "ventil" for kloaksystemet og opsamle regnvandet i området. Projektet består af en pumpestation og et underjordisk rør til Øresund, som kan aflede de store mængder vand som opstaves i kloaksystemet. Samtidig skal der etableres en række skybrudsveje og render i kvarteret og området omkring Kastrup Fortet. Ved mindre regn ledes vandet herfra i fortets voldgrav og kan forbedre den dårlige vandkvalitet, som findes i graven i dag.

Greisvej etape I kan forlænges med etape 2 og give god synergi med den planlagte supercykelsti. Dog vil anvendeligheden af etape 2 kræve, at der laves yderligere klimatilpasningsprojekter, som bliver meget omfattende at anlægge som en del af etape I.