

2 Forslag til
Delprojekt på Kulturhuset Islands Brygge (K-I-B) til
Udmøntning af puljen til tilgængelighed

Forslag 1:

Hævet brolægning mellem hovedbygning og festudlejningsfløj.

Da brolægningen i sin tid blev udført blev den af primært økonomiske grunde ikke ført op i niveau med gulvene i de 2 bygninger. Da niveauet skrånede ud mod gaden skulle man angiveligt hæve hele den flisebelagte sti ud mod gaden Islands Brygge, en strækning på ca. 20 m. Prisoverslaget sker efter at K-I-B har rådført sig med et anlægsgartnerfirma.

Der ansøges om 40.000 kr.

Forslag 2:

Fjernelse af dørtrin til K-I-B's administrationslokaler og til K-I-B's festsal.

Publikums adgang til disse områder er hæmmet af 50 mm høje dørtrin. Der er 3 døre med bredden 900 mm i administrationen og 1 dobbeltdør med bredden 2000 mm i indgangen til festsalen. Det er tanken at få fjernet dørtrinnet i disse døre. Da dørene indgår i husets brandsikring skal selve dørene efterfølgende forsynes med *Carlitæt-skiner* ligesom låsemekanismen på den 2000 mm brede dør skal tilpasses.

Det skal bemærkes at de anførte forbedringer i administrationen efter vores bedste mening vil fjerne de fysiske hindringer for en eventuel ansættelse af bevægelseshæmmede i fremtiden.

Prisoverslaget sker efter at K-I-B har rådført sig med det firma, der i sin tid var hovedentreprenør på K-I-B.

Der ansøges om 25.000 kr.

Med venlig hilsen K-I-B