

## Bilag 3 – etablering af Hørgården Nærgenbrugsstation

### Budget

#### Skønnede byggeudgifter:

##### **Byggemodning, terrænarbejder m.v.:**

Fjernelse af eksisterende belægningsoverflader, ca. 800 m <sup>2</sup>	kr.	80.000
Belysning af den nye plads m.v.	kr.	140.000
Kloak -, el -. telefon -, vand - stik, forsyningsledninger m.v.	kr.	150.000
Etablering af ny indkørsel	kr.	50.000
Hegn, skydeporte, låger m.v.	kr.	200.000
Nye belægnings / SF sten / asfalt m.v. ca. 800 m <sup>2</sup>	kr.	240.000
Videoovervågning	kr.	50.000

##### **Etablering af nye carporte som erstatning for de eksisterende:**

11 stk. nye carporte, i alt ca. 140 m <sup>2</sup> á ca. kr. 6.500	kr.	900.000
Brandbeskyttelsesmur, incl. fundament	kr.	200.000

##### **Etablering af ny kvartermiljøstation:**

Ombygning og renovering af eksist. carporte, med låger, hegn, hylde, ovenlys og ny tagdækning m.v. i alt ca. 140 m <sup>2</sup>	kr.	500.000
Ny opsyns- og kontorbygning med toilet, bad og mødelokale, ca. 26 m <sup>2</sup>	kr.	520.000

---

Skønnede håndværkerudgifter, i alt excl. moms	kr.	3.030.000
---	-----	-----------

Forventede uforudsete og diverse, ca.10 %	kr.	300.000
Arkitekt og ingeniør, tilsyn og byggeledelse og kopiering m.v. ca. 15 %	kr.	500.000

---

<b>Skønnet byggeudgift, i alt excl. moms</b>	<b>kr.</b>	<b>3.830.000</b>
--	------------	------------------